

海岸設施施工暫設設備計畫

為工程施工，必要的工程用設施，一般稱為暫設設備，暫設設備的設計及配置對施工計畫其為重要。建立暫設設備配置計畫時，應考量地形等現場諸條件，檢討作業流程及材料流程，縮短運送距離，流程作業化，無重做工程等作業效率化的配置圖。海岸工程必要特別考量異型塊製作場與為海上運送的裝載基地間的地理位置關係。

暫設設備計畫包含暫設設備設置、維護、撤除及清理等，暫設設備是以任意暫設為主，重要的海岸工程暫設設備應視為指定暫設設備，等同主工程。立案暫設設備計畫，應注意下列事項。

- ① 暫設設備是海岸設施施工必要的臨時性設備，工程完工後原則必要撤除。
- ② 暫設設備因施工者的技術及用心，有很大改善空間，必要建立最適合於該工程的合理計畫。
- ③ 將暫設設備視為任意臨時設置而簡便設計施工，可能會造成事故的原因，應考量使用目的、使用期間、作業中的衝擊或振動，決定暫設設備的結構。

回海岸設施施工