

## 塑膠板排水施工機(paper drain machine)



摘自 <http://p.twipple.jp/bzqRy>

### 塑膠板排水施工機單價表

塑膠板排水施工機 運轉 1 日 勤務 8 小時

| 名稱  | 形狀<br>尺寸 | 單位 | 數量             |                |                 | 備註 |
|-----|----------|----|----------------|----------------|-----------------|----|
|     |          |    | 打入長            |                |                 |    |
|     |          |    | 20m 以下<br>81kW | 30m 以下<br>96kW | 40m 以下<br>147kW |    |
| 主燃料 | 輕油       | ℓ  | 104            | 124            | 193             |    |
| 駕駛  | 特殊       | 人  | 1              |                |                 |    |
| 折舊費 | 運轉       | 小時 | 6.9            |                |                 |    |
| 折舊費 | 供用       | 日  | 1.88           |                |                 |    |

塑膠板排水施工機(液化對策) 運轉 1 日 勤務 8 小時

| 名稱  | 形狀<br>尺寸 | 單位 | 數量             |                 |                 | 備註 |
|-----|----------|----|----------------|-----------------|-----------------|----|
|     |          |    | 打入長            |                 |                 |    |
|     |          |    | 15m 以下<br>88kW | 20m 以下<br>125kW | 25m 以下<br>132kW |    |
| 主燃料 | 輕油       | ℓ  | 53             | 76              | 76              |    |
| 駕駛  | 特殊       | 人  | 1              |                 |                 |    |
| 折舊費 | 運轉       | 小時 | 6.9            |                 |                 |    |
| 折舊費 | 供用       | 日  | 1.88           |                 |                 |    |

施工管理計(液化對策) 運轉 1 日

| 名稱  | 形狀尺寸 | 單位 | 數量    | 備註 |
|-----|------|----|-------|----|
|     |      |    | 施工管理計 |    |
| 折舊費 | 運轉   | 日  | 1     |    |
| 折舊費 | 供用   | 日  | 2.00  |    |

回港灣工程估價