

量水標測潮

1. 量水標設置撤除

量水標的設置、撤除作業。

量水標設置撤除 1 式

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
交通車	廂型車 20	日	2	運轉 2H 勤務 8H
測量船運轉	FRP D 70PS 型	日	2	勤務 8H
技師	測量	人	2	
副技師	測量	人	2	
助理	測量	人	2	
測量員		人	2	
雜料		%	3	含量水標、小屋、其他 (混凝土釘、鐵絲)等

註：包含既有 BM 至測潮器的水準測量。

2011 埃及尼羅河之旅

2. 量水標測潮

測定作業必要日數為對象。

量水標測潮 (1 日)

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
交通車	廂型車 20	日	1	運轉 2H 勤務 8H
助理	測量	人	1	
雜料		%	1	

3. 資料整理

整理測潮記錄。

量水標測潮資料整理 (10 日)

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
技師	測量	人	0.5	
副技師	測量	人	0.5	
助理	測量	人	0.5	
雜料		%	1	