

水域環境流況調查準備

1. 測量準備

實施流況觀測，計價必要準備(檢查、維修及與相關單位間的調整)費用。

測量準備 1 式

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
主任技師	測量	人	2	(外業 1)
技師	測量	人	3	(外業 1)
副技師	測量	人	2	
雜費		%	1	

2. 機材搬運

機材搬運以卡車為原則。

搬運距離原則以從對調查內容具有適應能力業者，其最靠近調查現場的本(分)事務所為對象，計價 2 往返。

2011 埃及尼羅河之旅

1) 卡車運轉日數(2 往返) (搬運 1 次)

往返平均距離(km)	運轉日數	往返平均距離(km)	運轉日數
25km 未滿	1.0	100~125km 未滿	3.0
25~50km 未滿	1.5	125~150km 未滿	3.5
50~75km 未滿	2.0	150~175km 未滿	4.0
75~100km 未滿	2.5	175~200km 未滿	4.5

2) 價目表

機材搬運(2 往返) 1 式

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
測量助理		人	2	
卡車	2 噸載	日		標準作業數
雜費		%	1	