

## 塑膠板樁排水(液化對策)作業機械構成

區分	打入長			備註
	15m 以下	20m 以下	25m 以下	
塑膠板樁排水施工機	出力 88kW	出力 125kW	出力 132kW	
鏟斗	廢氣對策型 履帶式滿載 0.45m <sup>3</sup> (平載 0.35m <sup>3</sup> )			
附屬機器	1 式			
施工管理計	1 式			

註 因地質、施工條件，依上表規格有困難時可另行考量。

回港灣工程施工 回港灣工程估價

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈