

陸上深層混合處理樁作業機械構成

機種	規格	單位	數量						
			單軸施工			雙軸施工			
			ϕ 800~ 1200mm	ϕ 1000~ 1600mm	ϕ 2000mm	ϕ 1000mm			
			打設長(L)						
			3~10m 未滿	10~30m 未滿	3~10m 未滿	3~10m 未滿	10~20m 未滿	20~40m 未滿	
深層混合處理機	單軸施工	27.4kN·m	台	1	-	-	-	-	-
		90~110kW x 1	台	-	1 ^{*1}	-	-	-	-
		90kW x 2	台	-	-	1	-	-	-
	雙軸施工	45kW x 2	台	-	-	-	1	-	-
		55~60kW x 2	台	-	-	-	-	1	-
		90kW x 2	台	-	-	-	-	-	1 ^{*2}
泥漿噴灑	10m ³ /h	座	1	-	-	-	-	-	
	20m ³ /h	座	-	1	1	1	1	1	

- 註 1. 深層混合處理含施工管理計、系統管理計。
 2. 泥漿噴灑含泥漿輸送帶、水泥槽、水槽、馬達、拌合機(agitator)、泥漿幫浦及泥漿噴灑控制盤。
 3. *機種導管長如下

*1：打設長 10~20m 未滿時為 24m，打設長 20~30m 未滿時為 33m。

*2：打設長 20~30m 未滿時為 40m，打設長 30~40m 未滿時為 50m。

施工圖

