

陸上深層混合處理樁泥漿噴灑工地內移設標準作業數

泥漿噴灑，以架設中心為圓心，半徑約超過 100m 或同一工地內有 2 個以上施工處，必要移設時，價目表依下表。

泥漿噴灑工地內移設 1 次

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
泥漿噴灑	廢氣對策型油壓伸縮臂型 25 噸吊	日	1.4	
指導員		人	1.0	
特殊作業員		人	2.9	
普通作業員		人	1.4	
雜費		%		

註：泥漿噴灑移設含泥漿輸送帶、水泥槽、水槽、馬達、拌合機 (agitator)、泥漿幫浦及泥漿噴灑控制盤及發動發電機。

2011 埃及尼羅河之旅

回港灣工程施工 回港灣工程估價



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈