

被覆石整平陸上整平施工標準作業數

被覆石整平陸上整平施工標準作業數如下

1) 作業能力

(1) 能力估算式

$$N = n_i \times (1.00 + E_1 + E_2) \times E_3$$

N: 100m² 勞務人數(人) (小數2位四捨五入)

n_i: 100m² 標準勞務人數(人)

E₁: 塊石質量區分能力補正係數

E₂: 施工規模區分能力補正係數

E₃: 待潮區分能力補正係數

(2) 100m² 標準勞務人數

整平區分精度	粗整平		備註
	±30cm	±50cm	
a _i (人)	17.5	15.0	

2011 埃及尼羅河之旅

(3) 能力係數

係數區分			補正係數	備註
E ₁	塊石質量區分	200kg/個未滿	0.00	質量區分依使用石材平均質量區分
		200kg/個以上	0.10	
E ₂	施工規模區分	1000m ² 未滿	0.00	整平面積為不分精度，依細整平、粗整平別的陸上面積為對象
		1000m ² 以上	-0.10	
E ₃	待潮區分	待潮處以外	1.00	
		待潮處	1.10	

(4) 勞務構成

對依能力估算式求得勞務人數，依下表比例計價勞務費及起重機類(機械必要日數)。起重駁船使用時，拖船必要日數與起重駁船相同。

(小數2位四捨五入)

區分	平均被覆石質量	石 工	普通作業員	機械必要日數
被覆石整平	200kg/個以上	0.10	0.90	0.20
	200kg/個未滿	0.10	0.90	0.08

2) 價目表

被覆石整平 100m² 價目表

名 稱	形狀尺寸	單 位	數 量		備註
			陸上 施工	海上 施工	
鏟斗車	CO ₂ 策型 履帶式滿載 0.8m ³ (平載 0.6m ³)	日	-	-	標準運轉時間
起重駁船運轉	噸吊	日	-	-	運轉 6H/勤務 8H
拖船運轉	鋼 D PS 型	日	-	-	運轉 2H/勤務 8H
石 工		人			
普通作業員		人			
雜 費					

- 註 1. 起重駁船規格依被覆石質量及起重駁船可作業範圍而定
2. 拖船規格參照作業船與拖船標準組合
3. 依工地現場條件可用起重吊車取代鏟斗車。起重吊車規格依被覆石質量及起重吊車可作業範圍而定。

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈